御 見 積 書

平成 21 年 5 月 11 日

Code:9028

S 様

工事名 S邸外部改修工事

内外塗装工事全般
モリタ建装株式会社
代表取締役 森田雄三
〒333-0821 川口市東内野555-1
TEL.048-296-2521
FAX.048-294-1789

下記の通り御見積り申し上げます。

合計金額 \840,000.-

No.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額
1	【足場仮設工事】		1.00	式		174,000
2	【外壁工事】		1.00	式		338,300
3	【一般塗装工事】		1.00	式		151,300
4	【屋根塗装工事】		1.00	式		96,100
5	【経費】		1.00	式		50,000
6	▲値引き		1.00	式		▲9,700
	次頁へ続く					

備考

小計	\800,000
消費税額	\40,000
明細合計	\840,000

見 積 明 細 書 工事名 Ｓ邸外部改修工事

品　　名	規格	数 量	単位	単　価	金　額
【足場仮設工事】					
足場仮設	BIKE足場	174	㎡	900	156,600
飛散防止ネット	全面ﾒｯｼｭｼｰﾄ養生	174	㎡	100	17,400
【外壁工事】					
ｻｲﾃﾞｨﾝｸ構造目地ｼｰﾙ	既存撤去	26	m	400	10,400
〃	新規変性ｼﾘｺｼｰﾙ打ち	26	m	600	15,600
窓廻り目地ｼｰﾙ	既存撤去	78	m	400	31,200
〃	新規変性ｼﾘｺｼｰﾙ打ち	78	m	600	46,800
高圧水洗浄	圧15Mpa(役所仕様)	142	㎡	150	21,300
外壁塗装	微弾性ﾌｨﾗ+ｼﾘｺﾝ2回	142	㎡	1,500	213,000
【一般塗装工事】					
破風板・屋根軒裏	ｹﾚﾝ・錆止・ｳﾚﾀﾝ2回	28	m	1,400	39,200
縦・横樋支持金物共	ｹﾚﾝ・錆止・ｳﾚﾀﾝ2回	26	m	1,000	26,000
ﾊﾞﾙｺﾆｰ玄関軒天井	ﾌﾟﾗｲﾏ・AEP2回	4	㎡	1,200	4,800
壁飾り	ｹﾚﾝ・錆止・ｳﾚﾀﾝ2回	14	m	1,200	16,800
雨戸板	ｹﾚﾝ・錆止・ｳﾚﾀﾝ2回	23	㎡	1,500	34,500
ポスト	ｹﾚﾝ・錆止・ｳﾚﾀﾝ2回	1	式	5,000	5,000
雑塗装	〃	1	人工	25,000	25,000
【屋根塗装工事】					
高圧水洗浄	圧15Mpa(役所仕様)	62	㎡	150	9,300
屋根塗装	ｼﾘｺﾝﾍﾞｽﾄｺﾛﾆｱﾙ	62	㎡	1,400	86,800
【経費】					
諸経費	産廃・消耗品費等	1	式	50,000	50,000
▲値引き					
値引き	ネット注文割引	1	式	▲9,700	▲9,700
以下余白					